

OLA-700-2

POMPE SCARICO
CONDENSA

OLA-700-2 POMPA SCARICO CONDENSA con una portata fino a 700 Litri/h (per brevi periodi funzionamento), che può scaricare fino ad un'altezza di 5,7 m, concepita per impianti a cassetta, canalizzati, condizionatori a colonna, caldaie a condensazione. Dispone di un serbatoio da 2L per l'accumulo della condensa che successivamente sarà scaricata. La pompa può essere montata a terra, a parete o in sospensione al soffitto.

Composta da un blocco pompa centrifuga con serbatoio da 2 litri e da un sistema di rilevazione con galleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA-700-2 avvisa tramite un contatto di allarme dell'eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l'alimentazione del compressore o dell'elettrovalvola.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	230 VAC 50 Hz
Portata max	700 l/h
Pressione max	5,7 m
Mandata max	5,4 m
Contatto di sicurezza	NC 5 A resistivo – 250 V
Protezione termica	Si: 120 °C (riavvio automatico)
Livello sonoro	≤ 45 dBA ad 1 mt
Dimensioni blocco pompa	L 287 x P 146 x H 129 mm
Capacità serbatoio	2 Litri

TABELLA DELLE PORTATE REALI (l/h)

Altezza di mandata verticale	Lunghezza tot.della tubazione (Ø int. 10 mm, 3/8")			
	5 m	10 m	20 m	30 m
1 m	372	324	243	186
2 m	314	275	203	180
3 m	270	227	162	120
4 m	190	144	96	84
5 m	112	22	8	-

Codice	Modello	Descrizione	Confezione minima
OB587007	OLA-700-2	Blocco pompa + vaschetta 2 L + cavo di alimentazione lungh. 1,8 m + 1 interruttore di sicurezza integrato, cavo lungh. 1m + valvola di non ritorno integrata Ø est. 10 mm + kit installazione composto da: raccordo diritto e fascetta di fissaggio per tubazioni Ø int. 6 mm, 2 viti + 2 tasselli	1 pz