

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

supporto portamoduli da 19"

telaio di montaggio da 19" per l'installazione di IE RJ45 Keystone o FO LC Coupler (24 slot)

telaio modulo 19" 1RU portamoduli per il montaggio di Keystone IE RJ45 oppure coupler FO LC; per il montaggio in armadio 19"; 1 confezione = 1 pezzo.



dati meccanici

materiale metallo

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio -40 ... +70 °C
- durante l'immagazzinaggio -40 ... +70 °C
- durante il trasporto -40 ... +70 °C

umidità relativa

- a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. 95 %

grado di protezione IP

IP20

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva 19 pollici, 1RU

larghezza 482,6 mm

altezza 44,45 mm

profondità 90 mm

peso netto 660 g

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori <https://sie.ag/2QdlxcP>
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool <http://www.siemens.com/snst>
- alla pagina web: Comunicazione industriale <http://www.siemens.com/simatic-net>
- alla pagina web: IWLAN <http://www.siemens.com/iwlan>
- alla pagina web: Banca dati di immagini <http://automation.siemens.com/bilddb>
- alla pagina web: Download Manager CAX <http://www.siemens.com/cax>
- alla pagina web: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

30/06/2021